

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL

BDI = 29,79 %

ANEXO III – ESTIMATIVA DE CUSTOS .v02

SERVIÇOS COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS – SUBSTITUIÇÃO DE PISOS – PRÉDIO TRE – PELOTAS/RS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO			CUSTO			PREÇO			
					M. OBRA	MATERIAL	TOTAL	M. OBRA	MATERIAL	TOTAL	M. OBRA	MATERIAL	TOTAL	
					R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	
1. TAXAS DIVERSAS E MOBILIZAÇÃO														
1.1		DESPESAS INICIAIS						2.000,00	3.390,00	5.390,00	2.595,85	4.399,97	6.995,83	
1.2.1		Taxas diversas						-	390,00	390,00	-	506,19	506,19	
1.2.1.1		Taxas diversas	gb	1,00	-	150,00	150,00	-	150,00	150,00	-	194,69	194,69	
1.2.1.2		ART, etc..	gb	1,00	-	240,00	240,00	-	240,00	240,00	-	311,50	311,50	
1.2.2		Mobilização						2.000,00	3.000,00	5.000,00	2.595,85	3.893,78	6.489,64	
1.2.2.1		Mobilização	gb	1,00	2.000,00	3.000,00	5.000,00	2.000,00	3.000,00	5.000,00	2.595,85	3.893,78	6.489,64	
								TOTAL ITEM 1:	2.000,00	3.390,00	5.390,00	2.595,85	4.399,97	6.995,83
2. SUBSTITUIÇÃO DE PISO NO 2º PAVIMENTO – FRENTE														
2.1		SERVIÇOS						4.956,31	24.353,39	29.309,71	6.432,94	31.608,94	38.041,87	
2.1.1		Remoções e demolições						1.602,89	581,79	2.184,68	2.080,43	755,12	2.835,55	
2.1.1.1	97632	Remoção de rodapé	m	106,92	1,32	0,46	1,78	141,13	49,18	190,32	183,18	63,84	247,02	
2.1.1.2	98673_A	Remoção de piso vinílico	m²	165,92	2,36	0,82	3,18	391,57	136,05	527,63	508,23	176,59	684,82	
2.1.1.3	97628_A	Demolição/rebaixamento de contrapiso	m²	165,92	6,45	2,39	8,84	1.070,18	396,55	1.466,73	1.389,02	514,69	1.903,71	
2.1.2		Piso						3.353,42	23.771,61	27.125,03	4.352,50	30.853,82	35.206,32	
2.1.2.1	87622	Preparação/regularização de contrapiso	m²	165,92	9,51	19,73	29,24	1.577,90	3.273,60	4.851,50	2.048,00	4.248,90	6.296,90	
2.1.2.2	87263	Fornecimento e instalação de porcelanato 60x60cm no piso, incluindo rejunte e argamassa ACIII	m²	165,92	8,41	84,64	93,05	1.395,39	14.043,47	15.438,86	1.811,11	18.227,40	20.038,51	
2.1.2.3	98688_A	Fornecimento e Instalação de rodapé em poliestireno h=7cm	m	106,92	2,02	50,11	52,13	215,98	5.357,76	5.573,74	280,32	6.953,99	7.234,31	
2.1.2.4	98689_A	Soleira em granito e=3cm, tonalidade próxima de existentes no térreo	m	9,50	17,28	115,45	132,73	164,16	1.096,78	1.260,94	213,07	1.423,53	1.636,60	
2.2		SERVIÇOS COMPLEMENTARES						177,53	66,37	243,90	230,43	86,14	316,57	
2.2.1		Serviços de limpeza						177,53	66,37	243,90	230,43	86,14	316,57	
2.2.1.1	99803	Serviços de limpeza	m²	165,92	1,07	0,40	1,47	177,53	66,37	243,90	230,43	86,14	316,57	
2.3		ADMINISTRAÇÃO LOCAL E SERVIÇOS DIVERSOS						1.824,32	69,88	1.894,20	2.367,83	90,70	2.458,53	
2.3.1	90776	Encarregado	h	40,00	36,70	1,63	38,33	1.468,00	65,20	1.533,20	1.905,36	84,62	1.989,98	
2.3.2	90778	Supervisor	h	4,00	89,08	1,17	90,25	356,32	4,68	361,00	462,48	6,07	468,55	
								TOTAL ITEM 2:	6.958,17	24.489,64	31.447,81	9.031,20	31.785,78	40.816,97
3. SUBSTITUIÇÃO DE PISO NO 2º PAVIMENTO – FUNDOS														
3.1		SERVIÇOS						4.166,60	20.858,42	25.025,03	5.407,95	27.072,72	32.480,67	
3.1.1		Remoções e demolições						1.356,85	492,25	1.849,09	1.761,09	638,90	2.399,99	
3.1.1.1	97632	Remoção de rodapé	m	101,73	1,32	0,46	1,78	134,28	46,80	181,08	174,29	60,74	235,03	
3.1.1.2	98673_A	Remoção de piso vinílico	m²	138,77	2,36	0,82	3,18	327,50	113,79	441,29	425,07	147,69	572,76	
3.1.1.3	97628_A	Demolição/rebaixamento de contrapiso	m²	138,77	6,45	2,39	8,84	895,07	331,66	1.226,73	1.161,73	430,47	1.592,20	
3.1.2		Piso						2.809,76	20.366,18	23.175,93	3.646,86	26.433,82	30.080,68	
3.1.2.1	87622	Preparação/regularização de contrapiso	m²	138,77	9,51	19,73	29,24	1.319,70	2.737,93	4.057,63	1.712,88	3.553,64	5.266,52	
3.1.2.2	87263	Fornecimento e instalação de porcelanato 60x60cm no piso, incluindo rejunte e argamassa ACIII	m²	138,77	8,41	84,64	93,05	1.167,06	11.745,49	12.912,55	1.514,75	15.244,80	16.759,55	
3.1.2.3	98688_A	Fornecimento e Instalação de rodapé em poliestireno h=7cm	m	101,73	2,02	50,11	52,13	205,49	5.097,69	5.303,18	266,72	6.616,43	6.883,15	
3.1.2.4	98689_A	Soleira em granito e=3cm, tonalidade próxima de existentes no térreo	m	6,80	17,28	115,45	132,73	117,50	785,06	902,56	152,51	1.018,95	1.171,46	

ANEXO III - Estimativa de Custos

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO			CUSTO			PREÇO		
					M. OBRA	MATERIAL	TOTAL	M. OBRA	MATERIAL	TOTAL	M. OBRA	MATERIAL	TOTAL
					R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
3.2		SERVIÇOS COMPLEMENTARES						148,48	55,51	203,99	192,72	72,05	264,77
3.2.1		Serviços de limpeza						148,48	55,51	203,99	192,72	72,05	264,77
3.2.1.1	99803	Serviços de limpeza	m²	138,77	1,07	0,40	1,47	148,48	55,51	203,99	192,72	72,05	264,77
3.3		ADMINISTRAÇÃO LOCAL E SERVIÇOS DIVERSOS						1.515,04	58,93	1.573,97	1.966,41	76,49	2.042,90
3.3.1	90776	Encarregado	h	34,00	36,70	1,63	38,33	1.247,80	55,42	1.303,22	1.619,55	71,93	1.691,48
3.3.2	90778	Supervisor	h	3,00	89,08	1,17	90,25	267,24	3,51	270,75	346,86	4,56	351,41
TOTAL ITEM 3:								5.830,13	20.972,86	26.802,99	7.567,08	27.221,25	34.788,33
4. SUBSTITUIÇÃO DE PISO NO 3º PAVIMENTO – FRENTE													
4.1		SERVIÇOS						4.956,31	24.353,39	29.309,71	6.432,94	31.608,94	38.041,87
4.1.1		Remoções e demolições						1.602,89	581,79	2.184,68	2.080,43	755,12	2.835,55
4.1.1.1	97632	Remoção de rodapé	m	106,92	1,32	0,46	1,78	141,13	49,18	190,32	183,18	63,84	247,02
4.1.1.2	98673_A	Remoção de piso vinílico	m²	165,92	2,36	0,82	3,18	391,57	136,05	527,63	508,23	176,59	684,82
4.1.1.3	97628_A	Demolição/rebaixamento de contrapiso	m²	165,92	6,45	2,39	8,84	1.070,18	396,55	1.466,73	1.389,02	514,69	1.903,71
4.1.2		Piso						3.353,42	23.771,61	27.125,03	4.352,50	30.853,82	35.206,32
4.1.2.1	87622	Preparação/regularização de contrapiso	m²	165,92	9,51	19,73	29,24	1.577,90	3.273,60	4.851,50	2.048,00	4.248,90	6.296,90
4.1.2.2	87263	Fornecimento e instalação de porcelanato 60x60cm no piso, incluindo rejunte e argamassa ACIII	m²	165,92	8,41	84,64	93,05	1.395,39	14.043,47	15.438,86	1.811,11	18.227,40	20.038,51
4.1.2.3	98688_A	Fornecimento e Instalação de rodapé em poliestireno h=7cm	m	106,92	2,02	50,11	52,13	215,98	5.357,76	5.573,74	280,32	6.953,99	7.234,31
4.1.2.4	98689_A	Soleira em granito e=3cm, tonalidade próxima de existentes no térreo	m	9,50	17,28	115,45	132,73	164,16	1.096,78	1.260,94	213,07	1.423,53	1.636,60
4.2		SERVIÇOS COMPLEMENTARES						177,53	66,37	243,90	230,43	86,14	316,57
4.2.1		Serviços de limpeza						177,53	66,37	243,90	230,43	86,14	316,57
4.2.1.1	99803	Serviços de limpeza	m²	165,92	1,07	0,40	1,47	177,53	66,37	243,90	230,43	86,14	316,57
4.3		ADMINISTRAÇÃO LOCAL E SERVIÇOS DIVERSOS						1.824,32	69,88	1.894,20	2.367,83	90,70	2.458,53
4.3.1	90776	Encarregado	h	40,00	36,70	1,63	38,33	1.468,00	65,20	1.533,20	1.905,36	84,62	1.989,98
4.3.2	90778	Supervisor	h	4,00	89,08	1,17	90,25	356,32	4,68	361,00	462,48	6,07	468,55
TOTAL ITEM 4:								6.958,17	24.489,64	31.447,81	9.031,20	31.785,78	40.816,97
5. SUBSTITUIÇÃO DE PISO NO 3º PAVIMENTO – FUNDOS													
5.1		SERVIÇOS						2.216,40	11.126,56	13.342,96	2.876,72	14.441,47	17.318,19
5.1.1		Remoções e demolições						723,24	262,36	985,61	938,72	340,53	1.279,25
5.1.1.1	97632	Remoção de rodapé	m	55,22	1,32	0,46	1,78	72,89	25,40	98,29	94,61	32,97	127,58
5.1.1.2	98673_A	Remoção de piso vinílico	m²	73,82	2,36	0,82	3,18	174,22	60,53	234,75	226,12	78,57	304,69
5.1.1.3	97628_A	Demolição/rebaixamento de contrapiso	m²	73,82	6,45	2,39	8,84	476,14	176,43	652,57	617,99	228,99	846,99
5.1.2		Piso						1.493,15	10.864,20	12.357,35	1.938,00	14.100,94	16.038,94
5.1.2.1	87622	Preparação/regularização de contrapiso	m²	73,82	9,51	19,73	29,24	702,03	1.456,47	2.158,50	911,18	1.890,39	2.801,57
5.1.2.2	87263	Fornecimento e instalação de porcelanato 60x60cm no piso, incluindo rejunte e argamassa ACIII	m²	73,82	8,41	84,64	93,05	620,83	6.248,12	6.868,95	805,79	8.109,61	8.915,40
5.1.2.3	98688_A	Fornecimento e Instalação de rodapé em poliestireno h=7cm	m	55,22	2,02	50,11	52,13	111,54	2.767,07	2.878,62	144,78	3.591,46	3.736,24
5.1.2.4	98689_A	Soleira em granito e=3cm, tonalidade próxima de existentes no térreo	m	3,40	17,28	115,45	132,73	58,75	392,53	451,28	76,26	509,48	585,73
5.2		SERVIÇOS COMPLEMENTARES						78,99	29,53	108,52	102,52	38,33	140,85
5.2.1		Serviços de limpeza						78,99	29,53	108,52	102,52	38,33	140,85
5.2.1.1	99803	Serviços de limpeza	m²	73,82	1,07	0,40	1,47	78,99	29,53	108,52	102,52	38,33	140,85
5.3		ADMINISTRAÇÃO LOCAL E SERVIÇOS DIVERSOS						838,76	31,68	870,44	1.088,65	41,12	1.129,77
5.3.1	90776	Encarregado	h	18,00	36,70	1,63	38,33	660,60	29,34	689,94	857,41	38,08	895,49

ANEXO III - Estimativa de Custos

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO			CUSTO			PREÇO		
					M. OBRA	MATERIAL	TOTAL	M. OBRA	MATERIAL	TOTAL	M. OBRA	MATERIAL	TOTAL
					R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
5.3.2	90778	Supervisor	h	2,00	89,08	1,17	90,25	178,16	2,34	180,50	231,24	3,04	234,28
TOTAL ITEM 5:								3.134,14	11.187,77	14.321,91	4.067,89	14.520,91	18.588,80
6. SUBSTITUIÇÃO DE PISO NO 4º PAVIMENTO – FRENTE													
6.1		SERVIÇOS						4.956,31	24.353,39	29.309,71	6.432,94	31.608,94	38.041,87
6.1.1		Remoções e demolições						1.602,89	581,79	2.184,68	2.080,43	755,12	2.835,55
6.1.1.1	97632	Remoção de rodapé	m	106,92	1,32	0,46	1,78	141,13	49,18	190,32	183,18	63,84	247,02
6.1.1.2	98673_A	Remoção de piso vinílico	m²	165,92	2,36	0,82	3,18	391,57	136,05	527,63	508,23	176,59	684,82
6.1.1.3	97628_A	Demolição/rebaixamento de contrapiso	m²	165,92	6,45	2,39	8,84	1.070,18	396,55	1.466,73	1.389,02	514,69	1.903,71
6.1.2		Piso						3.353,42	23.771,61	27.125,03	4.352,50	30.853,82	35.206,32
6.1.2.1	87622	Preparação/regularização de contrapiso	m²	165,92	9,51	19,73	29,24	1.577,90	3.273,60	4.851,50	2.048,00	4.248,90	6.296,90
6.1.2.2	87263	Fornecimento e instalação de porcelanato 60x60cm no piso, incluindo rejunte e argamassa ACIII	m²	165,92	8,41	84,64	93,05	1.395,39	14.043,47	15.438,86	1.811,11	18.227,40	20.038,51
6.1.2.3	98688_A	Fornecimento e instalação de rodapé em poliestireno h=7cm	m	106,92	2,02	50,11	52,13	215,98	5.357,76	5.573,74	280,32	6.953,99	7.234,31
6.1.2.4	98689_A	Soleira em granito e=3cm, tonalidade próxima de existentes no térreo	m	9,50	17,28	115,45	132,73	164,16	1.096,78	1.260,94	213,07	1.423,53	1.636,60
6.2		SERVIÇOS COMPLEMENTARES						177,53	66,37	243,90	230,43	86,14	316,57
6.2.1		Serviços de limpeza						177,53	66,37	243,90	230,43	86,14	316,57
6.2.1.1	99803	Serviços de limpeza	m²	165,92	1,07	0,40	1,47	177,53	66,37	243,90	230,43	86,14	316,57
6.3		ADMINISTRAÇÃO LOCAL E SERVIÇOS DIVERSOS						1.824,32	69,88	1.894,20	2.367,83	90,70	2.458,53
6.3.1	90776	Encarregado	h	40,00	36,70	1,63	38,33	1.468,00	65,20	1.533,20	1.905,36	84,62	1.989,98
6.3.2	90778	Supervisor	h	4,00	89,08	1,17	90,25	356,32	4,68	361,00	462,48	6,07	468,55
TOTAL ITEM 6:								6.958,17	24.489,64	31.447,81	9.031,20	31.785,78	40.816,97
7. SUBSTITUIÇÃO DE PISO NO 4º PAVIMENTO – FUNDOS													
7.1		SERVIÇOS						2.216,40	11.126,56	13.342,96	2.876,72	14.441,47	17.318,19
7.1.1		Remoções e demolições						723,24	262,36	985,61	938,72	340,53	1.279,25
7.1.1.1	97632	Remoção de rodapé	m	55,22	1,32	0,46	1,78	72,89	25,40	98,29	94,61	32,97	127,58
7.1.1.2	98673_A	Remoção de piso vinílico	m²	73,82	2,36	0,82	3,18	174,22	60,53	234,75	226,12	78,57	304,69
7.1.1.3	97628_A	Demolição/rebaixamento de contrapiso	m²	73,82	6,45	2,39	8,84	476,14	176,43	652,57	617,99	228,99	846,99
7.1.2		Piso						1.493,15	10.864,20	12.357,35	1.938,00	14.100,94	16.038,94
7.1.2.1	87622	Preparação/regularização de contrapiso	m²	73,82	9,51	19,73	29,24	702,03	1.456,47	2.158,50	911,18	1.890,39	2.801,57
7.1.2.2	87263	Fornecimento e instalação de porcelanato 60x60cm no piso, incluindo rejunte e argamassa ACIII	m²	73,82	8,41	84,64	93,05	620,83	6.248,12	6.868,95	805,79	8.109,61	8.915,40
7.1.2.3	98688_A	Fornecimento e instalação de rodapé em poliestireno h=7cm	m	55,22	2,02	50,11	52,13	111,54	2.767,07	2.878,62	144,78	3.591,46	3.736,24
7.1.2.4	98689_A	Soleira em granito e=3cm, tonalidade próxima de existentes no térreo	m	3,40	17,28	115,45	132,73	58,75	392,53	451,28	76,26	509,48	585,73
7.2		SERVIÇOS COMPLEMENTARES						78,99	29,53	108,52	102,52	38,33	140,85
7.2.1		Serviços de limpeza						78,99	29,53	108,52	102,52	38,33	140,85
7.2.1.1	99803	Serviços de limpeza	m²	73,82	1,07	0,40	1,47	78,99	29,53	108,52	102,52	38,33	140,85
7.3		ADMINISTRAÇÃO LOCAL E SERVIÇOS DIVERSOS						838,76	31,68	1.088,65	1.088,65	41,12	1.129,77
7.3.1	90776	Encarregado	h	18,00	36,70	1,63	38,33	660,60	29,34	689,94	857,41	38,08	895,49
7.3.2	90778	Supervisor	h	2,00	89,08	1,17	90,25	178,16	2,34	180,50	231,24	3,04	234,28
TOTAL ITEM 7:								3.134,14	11.187,77	14.321,91	4.067,89	14.520,91	18.588,80
8. DESMOBILIZAÇÃO E RESERVA TÉCNICA													
18.1		DESPESAS FINAIS						2.800,00	4.624,93	7.424,93	3.634,20	6.002,83	9.637,02
18.1.1		Desmobilização						2.800,00	800,00	3.600,00	3.634,20	1.038,34	4.672,54

ANEXO III - Estimativa de Custos

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO			CUSTO			PREÇO		
					M. OBRA	MATERIAL	TOTAL	M. OBRA	MATERIAL	TOTAL	M. OBRA	MATERIAL	TOTAL
					R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
18.1.1.1		Desmobilização	gb	1,00	2.800,00	800,00	3.600,00	2.800,00	800,00	3.600,00	3.634,20	1.038,34	4.672,54
18.1.2		Reserva técnica						-	3.824,93	3.824,93	-	4.964,48	4.964,48
18.1.2.1	87263_RT	Fornecimento de Reserva técnica de piso tipo porcelanato 60x60	m²	39,21	-	68,31	68,31	-	2.678,33	2.678,33	-	3.476,28	3.476,28
18.1.2.2	98688_A_RT	Fornecimento de Reserva técnica rodapé em poliestireno h=7cm	m	26,65	-	43,03	43,03	-	1.146,60	1.146,60	-	1.488,20	1.488,20
TOTAL ITEM 8:								2.800,00	4.624,93	7.424,93	3.634,20	6.002,83	9.637,02
TOTAL GERAL:								37.772,92	124.832,25	162.605,17	49.026,51	162.023,20	211.049,71

TOTAL MATERIAL SEM BDI:		37.772,92
TOTAL MÃO DE OBRA SEM BDI:		124.832,25
TOTAL GERAL SEM BDI:		162.605,17
TOTAL DO BDI DE MATERIAL:		11.253,59
TOTAL DO BDI DE MÃO DE OBRA:		37.190,95
TOTAL DO BDI:		48.444,54
TOTAL MATERIAL COM BDI:		49.026,51
TOTAL MÃO DE OBRA COM BDI:		162.023,20
TOTAL GERAL COM BDI:		211.049,71

TABELA RESUMO										
ITEM DA PLANILHA		CUSTO			BDI			PREÇO		
		MATERIAL	M.OBRA	TOTAL	MATERIAL	M.OBRA	TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL
1. TAXAS DIVERSAS E MOBILIZAÇÃO	1	2.000,00	3.390,00	5.390,00	595,85	1.009,97	1.605,83	2.595,85	4.399,97	6.995,83
2. SUBSTITUIÇÃO DE PISO NO 2º PAVIMENTO – FRENTE	2	6.958,17	24.489,64	31.447,81	2.073,03	7.296,14	9.369,16	9.031,20	31.785,78	40.816,97
3. SUBSTITUIÇÃO DE PISO NO 2º PAVIMENTO – FUNDOS	3	5.830,13	20.972,86	26.802,99	1.736,96	6.248,39	7.985,35	7.567,08	27.221,25	34.788,33
4. SUBSTITUIÇÃO DE PISO NO 3º PAVIMENTO – FRENTE	4	6.958,17	24.489,64	31.447,81	2.073,03	7.296,14	9.369,16	9.031,20	31.785,78	40.816,97
5. SUBSTITUIÇÃO DE PISO NO 3º PAVIMENTO – FUNDOS	5	3.134,14	11.187,77	14.321,91	933,75	3.333,14	4.266,89	4.067,89	14.520,91	18.588,80
6. SUBSTITUIÇÃO DE PISO NO 4º PAVIMENTO – FRENTE	6	6.958,17	24.489,64	31.447,81	2.073,03	7.296,14	9.369,16	9.031,20	31.785,78	40.816,97
7. SUBSTITUIÇÃO DE PISO NO 4º PAVIMENTO – FUNDOS	7	3.134,14	11.187,77	14.321,91	933,75	3.333,14	4.266,89	4.067,89	14.520,91	18.588,80
8. DESMOBILIZAÇÃO E RESERVA TÉCNICA	8	2.800,00	4.624,93	7.424,93	834,20	1.377,89	2.212,09	3.634,20	6.002,83	9.637,02
		-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		37.772,92	124.832,25	162.605,17	11.253,59	37.190,95	48.444,54	49.026,51	162.023,20	211.049,71

ANEXO III - Estimativa BDI

ANEXO III – ESTIMATIVA DO BDI	
Planilha de cálculo do BDI (Bonificações e Despesas Indiretas)	
Grupo A – Despesas indiretas	
A.1-Administração Central (AC)	5,00
A.2-Seguros	0,40
A.3-Garantias	0,35
A.4-Risco de Engenharia/Imprevistos	0,75
Subtotal Grupo A:	6,50
Grupo B – Benefício	
B.1-Lucro Bruto Declarado	8,00
Subtotal Grupo B:	8,00
Grupo C – Impostos	
C.1-PIS	0,65
C.2-COFINS	3,00
C.3-ISS/ISSQN	2,00
C.4-CPRB	4,50
Subtotal Grupo C:	10,15
Grupo D – Despesas Financeiras	
D.1-Despesas Financeiras -	1,39
Subtotal Grupo D:	1,39
Cálculo do BDI total:	29,79

Fonte: Acórdão 2622/2013 do Tribunal de Contas da União (TCU)

ANEXO III – Estimativa Encargos Sociais			
Planilha de Cálculo de Encargos Sociais sobre preços de mão de obra			
Código	Descrição	Com Desoneração	
		Horista (%)	Mensalista (%)
Grupo A - Encargos Sociais Básicos			
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário-Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
Total do Grupo A:		16,80	16,80
Grupo B - Encargos Sociais que recebem incidências de A			
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,04	0,00
B2	Feriados	4,77	0,00
B3	Auxílio-Enfermidade	0,90	0,69
B4	13º Salário	10,79	8,33
B5	Licença paternidade	0,08	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de chuva	1,64	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,12	0,09
B9	Férias Gozadas	13,55	10,46
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
Total do Grupo B:		50,64	20,21
Grupo C - Encargos Sociais que não recebem as incidências de A			
C1	Aviso Prévio Indenizado	3,84	2,97
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,09	0,07
C3	Férias Indenizadas	0,43	0,33
C4	Depósito Rescisão sem Justa Causa	4,46	3,44
C5	Indenização Adicional	0,32	0,25
Total do Grupo C:		9,14	7,06
Grupo D - Incidências e reincidências			
D1	Reincidência do grupo A sobre o grupo B	8,51	3,40
D2	Reincidência do grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,32	0,25
Total do Grupo D:		8,83	3,65
Total dos encargos sociais (A+B+C+D):		85,41	47,72

Fonte: SINAPI